

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) na „Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie” - budowa Zakładu Recyklingu Tworzyw Sztucznych” – nr sprawy TZ/EG/1/2022.

Zamawiający informuje, iż do siedziby Spółki wpłynęły wnioski od Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. Poniżej treść zapytań oraz treść udzielonych odpowiedzi.

Treść zapytania nr 1:

Zwracamy się o określenie w sposób czytelny i jednoznaczny zakresu robót objętych niniejszym zamówieniem poprzez podanie numeru właściwego planu zagospodarowania działki oraz wskazanie nazw i numerów obiektów do wykonania.

Treść odpowiedzi na zapytanie nr 1:

Zakres przedmiotu zamówienia został określony w Punkcie 1 – Opis ogólny przedmiotu zamówienia SWZ (str.5 PFU) i na rysunku Z-02 stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ

Treść zapytania nr 2:

Zwracamy się o określenie wymagań w zakresie wykonania powierzchni przeznaczonej pod budynek zakładu odzysku odpadów komunalnych (ob. nr I)



Treść odpowiedzi na zapytanie nr 2:

Budynek zakładu odzysku odpadów komunalnych nie jest objęty przedmiotem niniejszego zamówienia.

Treść zapytania nr 3:

Czy wszystkie sieci i instalacje (KANALIZACJA SANITARNA, KANALIZACJA SANITARNA-RUROCIĄG TŁOCZNY, KANAŁ PRZELEWOWY WÓD OPADOWYCH, INSTALACJA WODY P.POŻ., INSTALACJA WODY UŻYTKOWEJ, LINIA KABLOWA ŚREDNIEGO NAPIĘCIA, LINIA KABLOWA NISKIEGO NAPIĘCIA, INSTALACJA CIEPŁOWNICZA) objęte granicą zakresu zamówienia rys. Z-02 należy wykonać w ramach przedmiotu zamówienia?

Treść odpowiedzi na zapytanie nr 3:

Tak.

Treść zapytania nr 3:

Zwracamy się o wskazanie oczekiwań Zamawiającego w zakresie robót związanych z istniejącymi instalacjami wewnętrznymi:

INSTALACJE WEWNĘTRZNE ISTNIEJĄCE

	INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
	INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
	INSTALACJA WODNA
	INSTALACJA TELETECHNICZNA
	INSTALACJA ELEKTRYCZNA
	INSTALACJA TELETECHNICZNA
	INSTALACJA SIĘĆ CIEPŁOWNICZA

Treść odpowiedzi na zapytanie nr 3:

Zamawiający oczekuje usunięcia istniejących instalacji w miejscach ich kolizji z projektowanymi obiektami objętymi przedmiotem zamówienia.

Treść zapytania nr 4:

Zwracamy się o potwierdzenie, że w ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać tylko powierzchnie utwardzone (drogi, chodniki, ścieżka rowerowa) ograniczone zakresem przedmiotu zamówienia na rysunku nr Z-02.

Treść odpowiedzi na zapytanie nr 4:

Tak

Treść zapytania nr 5:

Czy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy dostarczyć wyposażenie technologiczne związane z nowoprojektowanymi obiektami? Jeżeli tak to zwracamy się o wskazanie w jakim zakresie i określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych.

Treść odpowiedzi na zapytanie nr 5:

Zgodnie z zapisami SWZ, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy dostarczyć wyposażenie technologiczne w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania obiektu.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.

h *PA...* *...*

Treść zapytania nr 6:

Czy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy usunąć wszystkie drzewa i krzewy objęte decyzjami (załącznik nr 4)? Jeżeli nie to zwracamy się o wskazanie zakresu robót w tym zakresie.

Treść odpowiedzi na zapytanie nr 6:

Tak

Treść zapytania nr 7:

Czy zamawiający pokryje koszty opłat za wycinkę drzew i krzewów objętych decyzjami stanowiącymi załącznik nr 4?

Treść odpowiedzi na zapytanie nr 7:

Tak., Zamawiający pokryje koszty opłat za wycinkę drzew i krzewów objętych decyzjami zezwalającymi na ich wycinkę.

Treść zapytania nr 8:

Czy drewno pochodzące z wycinki zostanie przekazane wykonawcy?

Treść odpowiedzi na zapytanie nr 8:

Zgodnie z zapisami SWZ (str.7 i 23 PFU) Wykonawca dokona wycinki i usunięcia drzew i krzewów z terenu całej działki nr 1/169.

Treść zapytania nr 9:

Zwracamy się o wskazanie zakresu nasadzeń zastępczych w ramach realizacji przedmiotu umowy.

Treść odpowiedzi na zapytanie nr 9:

Zgodnie z zapisami SWZ (str. 24 PFU) wykonanie zieleni wraz z humusowaniem nie jest objęte przedmiotem zamówienia.

Treść zapytania nr 10:

Czy Zamawiający usunie z terenu działki zgromadzone odpady i wycięte drzewa i krzewy?

Treść odpowiedzi na zapytanie nr 10:

Zamawiający przed przekazaniem palcu budowy Wykonawcy usunie zgromadzone tam drzewa i krzewy.

Treść zapytania nr 11:

Czy w ramach zamówienia należy wykonać ogrodzenie? Jeżeli tak to w jakim zakresie?

Treść odpowiedzi na zapytanie nr 11:

Ogrodzenie obiektu nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich poprzez wykonanie ogrodzenia terenu na czas realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.

Treść zapytania nr 12:

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego nr 7 z dnia 21.02.2022 zwracamy się o udostępnienie informacji o projektowanych obciążeniach posadzki wewnątrz hal, które wymagają wykonania dodatkowych fundamentów. Brak tej informacji powoduje, że wykonawcy mogą przyjąć różne założenia przez co ich wyceny nie będą porównywalne

co jest sprzeczne z ustawą PZP. Zamawiający ma obowiązek opisanie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny umożliwiając wykonawco złożenie ofert porównywalnych.

Treść odpowiedzi na zapytanie nr 12:

Zamawiający informuje, że dla fundamentów w poziomie posadzki należy przyjąć obciążenie (statyczne i dynamiczne) dla maszyn o ciężarze około 30 ton.

Treść zapytania nr 13:

Czy zbiornik retencyjny 45x20 m ma być wykonany jako otwarty czy zamknięty?

Treść odpowiedzi na zapytanie nr 13:

Otwarty.

Treść zapytania nr 14:

Czy usunięcie istniejącego osadnika leży po stronie Wykonawcy? Jeśli tak to zwracamy się o udostępnienie inwentaryzacji obiektu.

Treść odpowiedzi na zapytanie nr 14:

Na terenie objętym przedmiotem zamówienia nie znajduje się osadnik.

Treść zapytania nr 15:

Zwracamy się o doprecyzowanie czy 9 bram budynku magazynowego ma mieć wymiar min. 5x7 m jak w opisie PFU? Na rys A-HM-02 widnieje brama 5x5 m.

Treść odpowiedzi na zapytanie nr 15:

Zgodnie z zapisami SWZ (str.16 PFU) w budynku hali magazynowej należy przewidzieć co najmniej 9 bram segmentowych rolowanych o szerokości co najmniej 5 m i wysokości 7m. Zamawiający wyjaśnia, że jedna z bram posiadać wysokość mniejszą, jednak nie mniej niż 5 m.

Równocześnie zapis dotyczący bram uszczegóławiamy, że bramy winny być rolowane (zwijane z paneli) z napędem elektrycznym.

Treść zapytania nr 16:

Zwracamy się o wskazanie minimalnych parametrów technicznych i wyposażenia wag samochodowych poza nośnością i długością pomostu.

Treść odpowiedzi na zapytanie nr 16:

Wykonawca winien wykonać dwie elektroniczne wagi samochodowe z wyposażeniem podstawowym.

Treść zapytania nr 17:

W związku z koniecznością wykonania instalacji odpylania zwracamy się o podanie ilości punktów do odpylania oraz projektowanych wydajności z każdego z nich. Powyższe informacje są niezbędne do wyceny tego elementu instalacji hali. Wykonawca nie znając projektowanych założeń technologicznych układu technologii nie ma podstaw do przygotowania rzetelnej wyceny w tym zakresie. W przeciwnym razie zwracamy się o podanie minimalnych parametrów instalacji odpylania jakie wymaga Zamawiający.

Treść odpowiedzi na zapytanie nr 17:

Zgodnie z zapisami SWZ (str.14 PFU) instalację wentylacji i odpylania należy wykonać odpowiednią do charakteru obiektu zgodnie z wytycznymi dla linii technologicznych uzyskanymi na etapie projektowania, Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami.

Treść zapytania nr 18:

Czy Zamawiający dopuszcza odprowadzenie odcieków technologicznych do zbiornika podziemnego bezodpływowego? Jeżeli nie to zwracamy uwagę na konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, którego uzyskanie znacząco wydłuży proces uzgodnień projektowych.

Treść odpowiedzi na zapytanie nr 18:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza odprowadzenia odcieków do zbiornika.

Treść zapytania nr 19:

Ze względu na jawność postępowań prowadzonych w oparciu o ustawę PZP zwracamy się o udostępnienie uzgodnienia sposobu zrzutu wody z kanału przelewowego.

Treść odpowiedzi na zapytanie nr 19:

Zamawiający informuje, iż wskazane przez Wykonawcę informacja nie jest niezbędna do skalkulowania ceny oferty oraz jej złożenia. Zamawiający przekaze te informacje wykonawcy na etapie realizacji przedmiotu zamówienia.

Treść zapytania nr 20:

Czy w ramach postępowania należy wykonać przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne i ciepłownicze?

Treść odpowiedzi na zapytanie nr 20:

Zakres prac dla instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej i ciepłowniczej został określony w SWZ (str. 12 i 17 PFU) oraz na rysunku Z-02 stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

Treść zapytania nr 21:

Czy Zamawiający zapewni nieograniczony dostęp do obszaru projektowanych przyłączy?

Treść odpowiedzi na zapytanie nr 21:

Zamawiający zapewni niezbędny dostęp.

Treść zapytania nr 22:

Czy zamawiający nieograniczony dostęp Wykonawcy z drogi publicznej do placu budowy?

Treść odpowiedzi na zapytanie nr 22:

Zgodnie z zapisami SWZ (str.9 i str.22 PFU) dojazd do działki na etapie budowy odbywał się będzie drogami wewnętrznymi Huty ArceloMittal SA na podstawie wydanych przepustek czasowych. Wjazd na terenie Huty będzie odbywał się bramą nr 6.

Treść zapytania nr 23:

W jaki sposób mają być wykończone ściany zewnętrzne hal oraz budynku socjalnego?

Treść odpowiedzi na zapytanie nr 23:

Zgodnie z zapisami SWZ (str. 19 PFU) – tynki zewnętrzne należy wykonać jako mineralne na siatce.

Treść zapytania nr 24:

Czy ściany wewnętrzne hali magazynowej, poza częścią warsztatową i laboratoryjną, mają być wykończone np. tynkiem?

Treść odpowiedzi na zapytanie nr 24:

Tak. Zgodnie z zapisami SWZ (str.19 PFU).

Wykonawcy w złożonych ofertach przetargowych zobowiązani są uwzględnić powyższe odpowiedzi na zapytania.

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR EKSPLOATACYJNY

Dr inż. Marek Kabaciński

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor Finansowo-Handlowy

mgr Krzysztof Dzięcielnicz

Specjalista
ds. Zamówień Publicznych
Agnieszka Starowicz

Z-ca Dyrektora Technicznego
ds. Zamówień Publicznych
Beata Wołnik

DYREKTOR
ds. Gospodarki Odpadami
mgr inż. Krystyna Flak

Główny Specjalista
ds. Inwestycji i Rozwoju
mgr inż. Gertruda Komaś