PRZEKRÓJ TYPOWY ZABUDOWY PRZEJAZDU PŁYTAMI MAŁOGABARYTOWYMI GUMOWYMI DOSTOSOWANYMI DO KATEGORII RUCHU - KR 6



** - wymgane parametry E2>=120MPa, I0<=2,2 (2,5). Nalezy wykonać rozbiórke przesla rusztu torowego wraz z podsypka, a nastepnie wykonac stabilizacje torowiska spoiwem (cement, wapno) na glebokosc min. 35cm. Stabilizacje nalezy wykonac na calej szerokosci torowiska na dlugosci pomostu przejazdu powiekszonej o min. 1m z kazdej strony.*
Po wykonaniu stabilizacji nalezy odtworzyc nawierzchnie toru na istniejacych rzednych.

Jednostka projektowa:

ARG

PROJEKTOWANIE INWESTYCYJNE

SPÓŁKA Z O.O.

NIP 945-216-74-47; REGON 122516462; KRS 0000412147

31-410 Kraków, ul. Czereśniowa 4a

tel.: 418 05 60, 61, 62 fax: 418 18 22

e-mail: biuro@arg.krakow.pl

Nazwa i adres inwestycji :

"Strefa Aktywności Gospodarczej Igołomska - Zachód - budowa dróg kategorii gminnej w klasie dojazdowej: KDD1 w km lokalnym drogi: 0+026.81 do 0+449.83 oraz KDD2 w km lokalnym drogi: 0+016.37 do 0+082.09 wraz z odwodnieniem, oświetleniem terenu, kanałem technologicznym, przejazdem kolejowym oraz przebudową i zabezpieczeniem kolidującej infrastruktury podziemnej w rejonie ul. Igołomskiej w Krakowie"

INWESTOR:

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
działający przez pełnomocnika: Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa
31-586 Kraków, ul. Centralna 53

Kraków

	IMIĘ I NAZWISKO:	SPECJALNOŚĆ:	NUMER UPRAWNIEŃ	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inz. Michal Surówka	INŻYNIERYJNA KOLEJOWA	MAP/0539/PBKI/16	
SPRAWDZIŁ:	mgr inz. Grzegorz Burczak	KOLEJOWA	SLK/4605/POOH/12	

TEMAT OPRACOWANIA:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	SKALA: 1:50
NAZWA RYSUNKU:	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY POMOST PRZEJAZDU KOLEJOWO - EGODROGOW	NR RYSUNKU: 2.0
UWAGI:	ARG/802/2022	DATA: LISTOPAD 2022

Wszystkie prawa zastrzeżone łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części bez wyraźnego upoważnienia ARG